

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑ						
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	1.1.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	300	32,75
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-12.M-A	ΟΙΚ 2227:100%	M3	100	31,25
3	Αποξήλωση κυβολιθοστρώτου οδοστρώματος χωρίς μηχανικά μέσα μετά προσοχής	1.1.3	ΟΔΝ Ν2922.1.2	ΟΔΟ 2922:100%	M2	50	4,45
4	Αποξήλωση ασφαλοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.1.M-	ΟΔΝ 1123A:100%	M3	100	6,35
5	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	1.1.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2.1-A	ΟΔΝ 1132:100%	M2	1.000	1,15
6	Απόξεση ασφαλικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	1.1.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-2A-A	ΟΔΝ 1132:100%	M2	1.000	3,40
7	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.7	ΟΙΚ Ν20.12	ΟΙΚ 2112:100%	Tov.	1.000	1,39
8	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα καθαίρεσεων - μικτά ρεύματα υλικών)	1.1.8	ΟΙΚ Ν20.13	ΟΙΚ 2112:100%	Tov.	500	3,00
9	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα κατεδάφισης - καθαρά)	1.1.9	ΟΙΚ Ν20.14	ΟΙΚ 2112:100%	Tov.	250	12,86
10	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1.1.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-A-2.M-A	ΟΔΟ 1123A:100%	M3	1.500	5,45
11	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.1.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-1.M-A	ΟΔΟ 2151:100%	M3	1.000	8,75
12	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.1.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-2-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-2-A	M3	50	2,70
	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοιδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	1.2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	200	94,20
2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
3	εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-	ΟΔΝ 2531:100%	M3	250	89,80
4	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών, τσιμεντόδρομων κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	1.2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.2-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	200	94,20
5	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	1.2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.4-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	10	126,00
6	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-A	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.2-A	Χγρ.	250	1,15
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	1.2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-30.3-A	ΥΔΡ 7018:100%	Χγρ.	250	1,15
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	1.2.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6551.5:100%	MM	100	72,00
9	Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο	1.2.8	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.01-	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	250	1,44
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-A	ΟΔΝ 2921:100%	MM	500	9,60
11	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	1.2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	1.300	17,30
12	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων , πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	1.2.11	ΟΔΝ N2922.5.1	ΟΔΟ 2922:100%	M2	50	19,74
13	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.1.M-	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	250	12,45
14	Υποβιβασμός ή υπερύψωση στομίων φρεατίων	1.2.13	ΟΙΚ N2233	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	15	37,66
15	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	1.2.14	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-4.2.M-	ΥΔΡ 6068:100%	M3	125	16,25
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΕΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	1.3.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-1.1.M-A	ΟΔΝ 3121B:100%	M3	877,9	17,20
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.3.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Γ-2.2.M-A	ΟΔΝ 3211B:100%	M2	5.000	1,77
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.4.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A	ΟΙΚ 2269A:100%	MM	100	1,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.4.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-3-A	ΟΔΝ 4110:100%	M2	500	1,20
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	1.4.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-4-A	ΟΔΝ 4120:100%	M2	500	0,45
4	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπκνωμένου πάχους 0,05 m	1.4.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-7.M-A	ΟΔΝ 4421B:100%	M2	500	7,39
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	1.4.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8.1.M-	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	500	7,99
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	1.4.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-8A.M-	ΟΔΝ 4521B:100%	M2	3.000	9,59
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.5.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-E-17.1-A	ΟΙΚ 7788:100%	M2	100	3,80

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	1.5.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-9.3-Α	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	10	34,50
3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	1.5.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-8.2.2-Α	ΟΙΚ 6541:100%	M2	10	133,00
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3#)	1.5.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Ε-10.2-Α	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	20	49,30
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ							
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	1.6.1	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	6	1.000,00
2	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,00 m	1.6.2	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	34	800,00
3	Φωτιστικά σώμα κορυφής αντεστραμμένου κώνου ισχύος μέχρι 45 W	1.6.3	ΗΛΜ NET-	ΗΛΜ 103:100%	Τεμ.	34	600,00
4	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος τουλάχιστον 80-100 W, με βραχίονα μήκους έως 2,0 m	1.6.4	ΗΛΜ NET-	ΗΛΜ 103:100%	Τεμ.	12	650,00
5	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	1.6.5	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	6	2.500,00
6	Φωτοκύτταρο με ρύθμιση φωτεινότητας και χρονοκαθυστέρηση	1.6.6	HMX N9348	ΗΛΜ 105:100%	Τεμ.	6	129,46
7	Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12 m	1.6.7	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 100:100%	Τεμ.	40	75,00
8	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσομένου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	1.6.8	HMX N8897.2.11	ΗΛΜ 109:100%	Τεμ.	6	80,36
9	Αντικεραυνική προστασία μέσα σε τριφασικό πίνακα οδοφωτισμού ενδεικτικού τύπου T2	1.6.9	HMX N9280.4.4	ΗΛΜ 43:100%	Τεμ.	6	308,42
10	Εύνδεση μετρητού ΔΕΗ	1.6.10	HMX N9347	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	6	256,97

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 11/06/2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε)

ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε)

ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ (Π.Ε)

ΓΙΑΡΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Π.Ε)