

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ							
1	Αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών παιχνιδιών, ξύλινων ή μεταλλικών στεγάστρων και παγκακιών .	1.1.1	ΟΙΚ Ν2226.1Β	ΟΙΚ 2226:100%	Τεμ.	8	16,08
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 2226:100%	M3	25	56,00
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	1.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.02.M-A	ΟΙΚ 2112:100%	M3	335	7,55
4	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	1.1.4	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	ΟΙΚ ΚΠΤ-10.07.01-A	tkm	1.500	0,35
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	1.1.5	ΟΙΚ ΚΠΤ-20.30-A	ΟΙΚ 2171:100%	M3	300	0,90
6	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	1.1.6	ΟΙΚ Ν20.13	ΟΙΚ 2112:100%	Tov.	175	3,02
7	Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μικρού μεγέθους	1.1.7	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	1	30,00
8	Καθαίρεση οργάνου παιδικής χαράς μεγάλου μεγέθους	1.1.8	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2275:100%	Τεμ.	1	80,00
ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	1.2.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.20.03-A	ΟΙΚ 3873:100%	Χγρ.	1.600	1,01
2	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	1.2.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-38.02-A	ΟΙΚ 3811:100%	M2	80	22,50
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ							
1	Δάπεδο Ασφαλείας EPDM 50mm με ελάχιστο ύψος πτώσης 1,70m οποιουδήποτε χρώματος.	1.3.1	ΟΙΚ Ν7397Z2B	ΟΙΚ 7397:100%	M2	446	70,69
2	Σετ αριθμών 1-10 αντικραδαστικού ελαστικού δαπέδου ασφαλείας (πλακίδια) πάχους 50MM με ενισχυμένη επιφανειακή στρώση απο EPDM	1.3.2	ΟΙΚ Ν7397Θ	ΟΙΚ 7397:100%	Τεμ.	1	321,51
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ							
1	Μονόφυλλη μεταλλική πόρτα μεταλλικής περιφράξης παιδικής χαράς ύψους 1μ	1.4.1	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 6401:100%	Τεμ.	2	202,81
2	Μεταλλική περίφραξη παιδικής χαράς ύψους 1μ	1.4.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-	ΟΙΚ 6401:100%	MM	160	58,81
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	1.4.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-77.55-A	ΟΙΚ 7755:100%	M2	50	6,70
4	Κρήνη μεταλλική	1.4.4	ΟΙΚ N.3214N2	ΟΙΚ 3874:100%	Τεμ.	2	355,54
5	Μικρό σύνθετο με πλαστική τσουλήθρα.	1.4.5	ΟΙΚ N5622.7A	ΟΙΚ N5622.7A	Τεμ.	1	1.555,54
6	Μεταλλική τετραθέσια κούνια 2 βρεφών - 2 παιδών	1.4.6	ΟΙΚ N5622.15A	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	1	1.390,72
7	Πάνελ δραστηριοτήτων-μουσικοί κύλινδροι.	1.4.7	ΟΙΚ N5622.31	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	1	655,36
8	Πάνελ Δραστηριοτήτων-πάζλ .	1.4.8	ΟΙΚ N5622.32	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	1	800,36
9	Παιχνίδι ελατηρίου αυτοκινητάκι	1.4.9	ΟΙΚ N5622.10	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	2	564,81
10	Διθέσια μεταλλική κούνια βρεφών	1.4.10	ΟΙΚ N5622.21	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	1	855,54
11	Διθέσια μεταλλική κούνια παιδών	1.4.11	ΟΙΚ N5622.20	ΟΙΚ 5622:100%	Τεμ.	1	640,36
12	Τραμπάλα ελατηρίου με ζωάκια	1.4.12	ΟΙΚ N5623.1.4	ΟΙΚ N5623.1.4	Τεμ.	1	274,81
13	Σύνθετο όργανο με γέφυρα - τσουλήθρα-αναρρίχηση	1.4.13	ΟΙΚ N5622.3	ΟΙΚ N5622.3	Τεμ.	1	3.905,54
14	Πιστοποίηση παιδικής χαράς	1.4.14	ΟΙΚ N7397Ω	ΟΙΚ 7397:100%	Τεμ.	2	303,14
H/M							
1	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	1.5.1	HMX 9302.1	HΛM 10:100%	M3	45	18,37
2	Χαλύβδινος ιστός οδο φωτισμού ύψους 4,00 m	1.5.2	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 101:100%	Τεμ.	7	800,00
3	Φωτιστικά σώμα κορυφής αντεστραμμένου κώνου ισχύος μέχρι 45 W	1.5.3	HΛM NET-	HΛM 103:100%	Τεμ.	7	600,00
4	Εωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	1.5.4	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 5:100%	MM	6	7,50
5	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνοι διατομής 25 mm ²	1.5.5	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 45:100%	MM	80	5,70
6	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	1.5.6	HΛM ΚΠΤ-	HΛM 102:100%	MM	80	12,50
ΟΔΟΠΟΙΙΑ							
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	2.1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.M-A	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	10	25,35
2	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή	2.1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.M-A	ΥΔΡ 6808:100%	MM	15	7,10
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	2.2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.1-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	13	94,20
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	2.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.1-	ΟΔΝ 2531:100%	M3	12	86,50
3	Πλήρης κατασκευή υποβάσεως Χρήσις θραυστού υλικού λατομείου	2.2.3	ΟΔΝ 3111B	ΟΔΝ 3111B:100%	M2	900	2,78
4	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	2.2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-51-A	ΟΔΝ 2921:100%	MM	70	9,60
5	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	2.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-82-A	ΟΔΝ 2922:100%	Τεμ.	3	115,00
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών,						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	2.2.6	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.2.2-A	M3	100	89,80
7	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	2.2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-29.3.2-	ΟΔΝ 2532:100%	M3	19	104,00
8	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	2.2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-81-A	ΟΔΝ 2922:100%	M2	234	17,30
9	Μπορντούρα από συμπαγή κεραμικό κυβόλιθο.	2.2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-83-BN1	ΟΔΝ ΚΠΤ-B-83-BN1	M2	50	15,62
10	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων , πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	2.2.10	ΟΔΝ Ν2922.5.1	ΟΔΟ 2922:100%	M2	30	19,74
ΠΡΑΞΙΝΟ							
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Ξύλινος κάδος	3.1.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.3	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	240,00
2	Κόψιμο - εκρίζωση μεμονωμένου θάμνου με ύψος >1,50 m	3.1.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z1.3	ΠΡΣ 5352:100%	Τεμ.	2	4,00
3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m	3.1.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z2.1	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	2	40,00
4	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	3.1.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-E2.2	ΠΡΣ 5120:100%	Τεμ.	5	2,00
5	Δένδρα κατηγορίας Δ8	3.1.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.8	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	5	170,00
6	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	3.1.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-A6	ΠΡΣ 1620:100%	M3	60	2,60
7	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	3.1.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7	ΠΡΣ 1710:100%	M3	60	8,50
8	Μεταφύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 45 - 150 lt	3.1.8	ΠΡΣ ΚΠΤ-E10.1	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	5	45,00
9	Εωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 25	3.1.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.3	ΗΛΜ 8:100%	MM	200	0,45
10	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	3.1.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	2	190,00
11	Συλλέκτες από σιδηροσωλήνες χωρίς ραφή Τύπου Φ 1 1/2", 3 εξόδ.	3.1.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η4.12.2	ΗΛΜ 5:100%	Τεμ.	8	16,50

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27/06/2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΑΪΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η α/α ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΛΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΙΔΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΣΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΣΣΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ