

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΔΟΠΟΙΙΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	1.1.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-12.Μ-Β	ΟΙΚ 2227:100%	Μ3	100	26,67
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδεις-ημιβραχώδεις	1.1.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.Μ-Β	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	4.700	3,12
3	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	1.1.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Α-2.1.Μ-	ΟΔΝ 1123Α:100%	Μ3	360	3,92
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ							
1	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	1.2.1	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	500	79,00
2	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	1.2.2	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.4.1-	ΟΔΝ 2522:100%	Μ3	300	95,00
3	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	1.2.3	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-4.1.Μ-Β	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	2.000	10,42
4	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	1.2.4	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.2-	ΟΔΝ 2531:100%	Μ3	1.000	82,00
5	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	1.2.5	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-81-Β	ΟΔΝ 2922:100%	Μ2	8.200	15,80
6	Κατασκευή οδηγού τυφλών σε πεζοδρόμια	1.2.6	ΟΔΝ Β-52-ΑΝ1	ΟΔΟ 2922:100%	ΜΜ	3.400	6,70
7	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	1.2.7	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-85-Β	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	170	36,80
8	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος	1.2.8	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-85Ν	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	166	60,45
9	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	1.2.9	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.3.4-	ΟΔΝ 2532:100%	Μ3	50	115,00
10	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	1.2.10	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Β	ΟΔΝ 2921:100%	ΜΜ	3.300	8,80
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	1.2.11	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-30.3-Β	ΥΔΡ 7018:100%	Χγρ.	1.500	1,05
12	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	1.2.12	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-2-Β	ΥΔΡ 6087:100%	Μ3	4.800	2,50
13	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	1.2.13	ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-1.Μ-Β	ΟΔΝ 2151:100%	Μ3	40	6,17
14	Φρεάτιο υδρορροής διαστάσεων 30X30 cm βάθους έως 30cm και κάλυψη με γαλβανισμένη σχάρα	1.2.14	ΟΔΝ Ν2548	ΟΔΟ 2548:100%	Τεμ.	220	46,65

ErgoWin

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	2.1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.13.M-B	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	1.100	22,47
2	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	2.1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-4.14.M-B	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	50	13,47
3	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-11.02.04-	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	6.200	2,80
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	2.1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6551.1:100%	MM	50	14,00
5	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	2.1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-	ΥΔΡ 6621.4:100%	MM	310	23,10
6	Φρεάτιο υδρομετρητών επί των πεζοδρομίων	2.1.6	ΥΔΡ 16.14.01N	ΥΔΡ 6327:100%	Τεμ.	10	65,31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ:ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	ΟΜΑΔΑ Α:ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,						
ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ							
1	Κατασκευή ποδηλατοδρόμου από έγχρωμο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	3.1.1	ΟΙΚ Ν32.01	ΟΙΚ 3214:100%	M2	1.500	18,10
2	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	3.1.2	ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-B	ΟΙΚ 2272Α:100%	Τεμ.	77	25,00
3	Σταθεροποιημένο, υδατοπερατό δάπεδο	3.1.3	ΟΙΚ ΚΠΤ-32.01.04N	ΟΙΚ 3215:100%	M2	450	58,50
4	Κατασκευή καμπύλου καθιστικού πάγκου απο σκυρόδεμα	3.1.4	ΟΙΚ Ν43.22.2	ΟΙΚ 3215:100%	MM	22	176,89
1	ΟΜΑΔΑ Β:ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ-ΛΟΙΠΑ,						
ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
1	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	3.2.1	ΟΙΚ Ν20.12	ΟΔΟ 1123Α:100%	Τον.	11.400	1,39
2	Κατασκευή μεταλλικής θύρας	3.2.2	ΟΙΚ 64.03N	ΟΙΚ 6403:100%	Χγρ.	150	6,97
3	Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού (μικρών οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων)	3.2.3	ΟΙΚ ΝΕΤ-22.65.02-	ΟΙΚ 2302:100%	Τεμ.	11	40,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV:ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ						
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ							
1	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	4.1.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Α6	ΠΡΣ 1620:100%	M3	100	2,60
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	4.1.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Γ1	ΠΡΣ 1140:100%	Στρμ.	0,9	105,00

EraoWin

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
3	Δένδρα κατηγορίας Δ4	4.1.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ1.4	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	35	25,00
4	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	4.1.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-Δ7	ΠΡΣ 1710:100%	M3	100	8,50
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	4.2.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε1.2	ΠΡΣ 5120:100%	Τεμ.	35	1,50
2	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	4.2.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε9.7	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	35	4,00
3	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	4.2.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2	ΠΡΣ 5510:100%	Στρμ.	0,9	5.500,00
4	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4.2.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.1.1	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	45	8,75
5	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4.2.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.1.3	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	32	6,00
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	4.2.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.3.2	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	38	87,50
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	4.2.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.3.8	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	40	325,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Κόψιμο - εκρίζωση θάμνων μπορντούρας	4.3.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z1.1	ΠΡΣ 5352:100%	MM	10	7,50
2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	4.3.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z2.2	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	2	60,00
3	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	4.3.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Z2.3	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	12	80,00
4	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20	4.3.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2	Η/Μ 8:100%	MM	300	0,35
5	Σταλακτιφόροι Φ20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτών 33 cm	4.3.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.4.1	Η/Μ 8:100%	MM	700	0,65
6	Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 5 - 9 m με σώμα ανύψωσης 10 cm, πλαστικό	4.3.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.2.1	Η/Μ 8:100%	Τεμ.	4	30,00
7	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 1" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	4.3.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.6	Η/Μ 8:100%	Τεμ.	2	95,00
8	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 8-9	4.3.8	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.5.2	Η/Μ 52:100%	Τεμ.	1	250,00
9	Αισθητήρας βροχής	4.3.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.11	Η/Μ 62:100%	Τεμ.	1	80,00
10	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50X60 cm 6 H/B	4.3.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.4	Η/Μ 8:100%	Τεμ.	2	45,00
11	Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην NYΥ) διατομής (mm2) 5 x 1,5	4.3.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.15.4	Η/Μ 47:100%	MM	700	1,00
12	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από						

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
	διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	4.3.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	10	190,00
13	Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος με ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο	4.3.13	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.7	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	12	350,00
14	Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων	4.3.14	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.15-N1	ΟΔΟ 2652:100%	Τεμ.	4	180,03
15	Κάδος περιττωμάτων σκύλου	4.3.15	ΠΡΣ B12.18N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	4	629,88
16	Παιχνίδι πάρκου σκύλων: Σύνθετο με τρεις πύργους, σκάλα και ράμπα	4.3.16	ΠΡΣ B12.14N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	1	2.930,03
17	Παιχνίδι πάρκου σκύλων: Τούνελ σε σχήμα σπιτιού	4.3.17	ΠΡΣ B12.15N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	1	1.499,99
18	Παιχνίδι πάρκου σκύλων: Τούνελ	4.3.18	ΠΡΣ B12.16N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	1	1.539,93
19	Παιχνίδι πάρκου σκύλων: Ράμπα ισορροπίας	4.3.19	ΠΡΣ B12.22N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	1	880,04
20	Παιχνίδι πάρκου σκύλων: Καμάρα σωλήνα με κυκλικό στεφάνι	4.3.20	ΠΡΣ B12.19N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	3	589,94
21	Παιχνίδι πάρκου σκύλων: Σύνθετο με τέσσερις πύργους, δύο ράμπες, δύο σκάλες και τρία πατήματα	4.3.21	ΠΡΣ B12.23N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	1	4.679,98
22	Βρύση μεταλλική με σχάρα	4.3.22	ΠΡΣ B12.21N	ΟΙΚ 6402:100%	Τεμ.	2	1.009,99
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	5.1.1	HMX N9347	H/M 52:100%	Τεμ.	2	256,97
2	Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12 m	5.1.2	H/M ΚΠΤ-	H/M 100:100%	Τεμ.	21	75,00
3	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 12,00 m διερχόμενου από εξώστη	5.1.3	H/M NET-	H/M 101:100%	Τεμ.	2	600,00
4	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	5.1.4	H/M ΚΠΤ-	H/M 101:100%	Τεμ.	2	70,00
5	Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης (χωρίς προμήθεια)	5.1.5	H/M ΚΠΤ-	H/M 101:100%	Τεμ.	4	60,00
6	Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς προμήθεια)	5.1.6	H/M ΚΠΤ-	H/M 101:100%	Τεμ.	2	150,00
7	Αποξήλωση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα βραχίονα ιστού ύψους εννέα (9) m	5.1.7	HMX N9323.14	H/M 103:100%	Τεμ.	33	73,42
8	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνοι διατομής 25 mm ²	5.1.8	H/M ΚΠΤ-	H/M 45:100%	MM	300	5,70
9	Καλώδια τύπου ElVV-U, -R, -S (NYU), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 4 x 10 mm ²	5.1.9	H/M ΚΠΤ-	H/M 102:100%	MM	300	12,50
10	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	5.1.10	H/M ΚΠΤ-	ΟΔΝ 2548:100%	Τεμ.	40	60,00
11	Κατασκευή βάσης χαλύβδινου ιστού οδοφωτισμού ύψους 10,00m	5.1.11	H/M ΚΠΤ-	H/M 101:100%	Τεμ.	2	585,71
12	Ιστός ηλεκτροφωτισμού μήκους 4 m	5.1.12	HMX N9323.1.3	H/M 101:100%	Τεμ.	8	970,78
13	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m	5.1.13	H/M ΚΠΤ-	H/M 101:100%	Τεμ.	8	1.000,00
14	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m	5.1.14	H/M ΚΠΤ-	H/M 101:100%	Τεμ.	28	1.200,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
15	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος τουλάχιστον 80-100 W, με βραχίονα μήκους έως 2,0 m	5.1.15	HAM NET-	HAM 103:100%	Τεμ.	8	650,00
16	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED): Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 100 W-120 W, χωρίς βραχίονα	5.1.16	HAM NET-	HAM 103:100%	Τεμ.	35	605,88
17	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 120 W-150 W, με βραχίονα έως 2,0 m	5.1.17	HAM NET-	HAM 103:100%	Τεμ.	31	750,00
18	Φωτιστικά σώμα κορυφής αντεστραμμένου κώνου ισχύος μέχρι 45 W	5.1.18	HAM NET-	HAM 103:100%	Τεμ.	8	650,00
19	Αποξήλωση υπογείων σωληνώσεων καλωδίων φωτισμού και γειώσεων	5.1.19	HMX N8766.2.3	HAM 44:100%	MM	1.500	1,50
20	Αποξήλωση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	5.1.20	HMX N9350.4	HAM 52:100%	Τεμ.	2	110,13
21	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	5.1.21	HAM KITT-	HAM 52:100%	Τεμ.	2	2.500,00
22	Καλώδιο τύπου NYΥ διπολικό , διατομής 2 X 1.5 mm2 για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος	5.1.22	HMX 8773.2.1	HAM 47:100%	MM	1.000	1,92
23	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	5.1.23	HMX 9346	HAM 53:100%	Τεμ.	2	143,32
24	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσόμενου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	5.1.24	HMX N8897.2.11	HAM 109:100%	Τεμ.	2	80,36
25	Απαγωγός κρουστικής υπέρτασης (αντικρουστική προστασία) T2+T3 τετραπολικός 230V-400 V	5.1.25	HMX N9280.4.5	HAM 43:100%	Τεμ.	5	415,42
26	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 A	5.1.26	HMX 8915.1.1	HAM 55:100%	Τεμ.	20	8,05
27	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	5.1.27	HAM KITT-	HAM 5:100%	MM	300	6,40
28	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	5.1.28	HMX 8063N	HMX 8063:100%	MM	660	10,51

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
29	Φωτοκύτταρο με ρύθμιση φωτεινότητας και χρονοκαθυστέρηση	5.1.29	HMX N9348	H/M 105:100%	Τεμ.	2	129,46

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-10-2025

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ



ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-10-2025

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.




ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΧΑΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ




ΖΟΥΧΑΛ ΣΕΡΗΦ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ



ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

