

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

CPV: 45233120-6 [Έργα Οδοποιίας]

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

[illegible]

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
15	Φρεάτιο υδρορροής διαστάσεων 30X30 cm βάθους έως 30cm και κάλυψη με γαλβανισμένη σχάρα	1.2.15	ΟΔΝ Ν2548	ΟΔΟ 2548:100%	Τεμ.	180	45,65
16	Μπορντούρα ή Περιζώματα δένδρων από συμπαγή κεραμικό κυβόλιθο.	1.2.16	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-B-83-N	ΟΔΝ 2921:100%	ΜΜ	400	15,62
17	Κατασκευή λιθοστρώτου οδοστρωμάτων , πλατειών και πεζοδρομίων δια ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ κυβολίθων	1.2.17	ΟΔΝ Ν2922.5.1	ΟΔΟ 2922:100%	Μ2	500	19,74
18	Επιστρώσεις οδών, πεζοδρομίων, πλατειών καλντερίμια κλπ με κυβόλιθους από λευκό μάρμαρο Καβάλας (10x10x4,50)	1.2.18	ΟΔΝ Ν.2922.11Ν	ΟΙΚ 7452:100%	Μ2	280	80,04
19	Γαλβανισμένο χαλύβδινο πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων, εφελκυστικής αντοχής 40 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις	1.2.19	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-11-B	ΟΔΝ 2311:100%	Μ2	3.100	7,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	1.3.1	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-1.1.Μ-Β	ΟΔΝ 3121Β:100%	Μ3	610	13,92
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	1.3.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Γ-2.2.Μ-Β	ΟΔΝ 3211Β:100%	Μ2	6.100	1,44
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	1.4.1	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-3-Β	ΟΔΝ 4110:100%	Μ2	3.100	1,10
2	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,05 m	1.4.2	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-5.1.Μ-	ΟΔΝ 4321Β:100%	Μ2	3.100	6,67
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	1.4.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-8Α.Μ-Β	ΟΔΝ 4521Β:100%	Μ2	15.200	8,67
4	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	1.4.4	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-1-Β	ΟΙΚ 2269Α:100%	ΜΜ	4.700	0,90
5	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	1.4.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Δ-2Α-Β	ΟΔΝ 1132:100%	Μ2	15.200	3,15
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
1	Προμήθεια και τοποθέτηση εύκαμπτου στυλίσκου Φ 110mm	1.5.1	ΟΔΝ Ε-10.2.1Ν	ΟΔΝ Ε-10.2.1Ν	Τεμ.	590	80,02
2	Αποξήλωση αποθήκευση και επανατοποθέτηση ιστών, πινακίδων και στοιχείων αστικού εξοπλισμού	1.5.2	ΟΔΝ Ν.2653	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	10	9,94
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	1.5.3	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-9.3-Β	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	100	31,50
4	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	1.5.4	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-10.1-Β	ΟΔΝ 2653:100%	Τεμ.	100	28,40
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	1.5.5	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-17.1-Β	ΟΙΚ 7788:100%	Μ2	150	3,45
6	Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνης διάβασης πεζών σε δρόμο μονής κατεύθυνσης	1.5.6	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-8.4Ν	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	1	21.798,00
7	Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνης διάβασης πεζών σε δρόμο διπλής κατεύθυνσης	1.5.7	ΟΔΝ ΚΓΠΤ-Ε-8.5Ν	ΟΙΚ 6541:100%	Τεμ.	2	25.604,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
1	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	2.1.1	ΥΔΡ ΚΓΠ-4.13.M-B	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	1.600	22,47
2	Καθαίρεση λιθοδομιών ή πλινθοδομών	2.1.2	ΥΔΡ ΚΓΠ-4.14.M-B	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	50	13,47
3	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	2.1.3	ΥΔΡ ΚΓΠ-11.02.04-	ΥΔΡ 6752:100%	Χγρ.	2.750	2,80
4	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	2.1.4	ΥΔΡ ΚΓΠ-	ΥΔΡ 6551.1:100%	MM	100	14,00
5	Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / PN 10 atm	2.1.5	ΥΔΡ ΚΓΠ-	ΥΔΡ 6621.4:100%	MM	140	23,10
6	Φρεάτιο υδρομετρητών επί των πεζοδρομίων	2.1.6	ΥΔΡ 16.14.01N	ΥΔΡ 6327:100%	Τεμ.	10	65,31
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,						
	ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ						
1	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	3.1.1	ΟΙΚ ΚΓΠ-22.40.02-B	ΟΙΚ 2272A:100%	Τεμ.	40	25,00
2	Αποξήλωση υφιστάμενου εξοπλισμού (μικρών οργάνων παιδικής χαράς και παγκακίων)	3.1.2	ΟΙΚ NET-22.65.02-	ΟΙΚ 2302:100%	Τεμ.	18	40,00
3	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΔΕΚΚ) (απόβλητα εκσκαφών - γαιώδη ημιβραχώδη)	3.1.3	ΟΙΚ N20.12	ΟΔΟ 1123A:100%	Τον.	13.300	1,39
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΩΝ						
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ						
1	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη σε αστικές περιοχές, χωρίς την προμήθεια του υλικού	4.1.1	ΠΡΣ ΚΓΠ-A6	ΠΡΣ 1620:100%	M3	5	2,60
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	4.1.2	ΠΡΣ ΚΓΠ-Γ1	ΠΡΣ 1140:100%	Στρμ.	0,22	105,00
3	Δένδρα κατηγορίας Δ4	4.1.3	ΠΡΣ ΚΓΠ-Δ1.4	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	20	25,00
4	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	4.1.4	ΠΡΣ ΚΓΠ-Δ7	ΠΡΣ 1710:100%	M3	5	8,50
	ΟΜΑΔΑ Β: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
1	Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m	4.2.1	ΠΡΣ ΚΓΠ-E1.2	ΠΡΣ 5120:100%	Τεμ.	20	1,50
2	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	4.2.2	ΠΡΣ ΚΓΠ-E9.7	ΠΡΣ 5210:100%	Τεμ.	20	4,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
3	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	4.2.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ε13.2	ΠΡΣ 5510:100%	Στρμ.	0,22	5.500,00
4	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4.2.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.1.1	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	24	8,75
5	Διαμόρφωση κόμης δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	4.2.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.2.2	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	100	20,00
6	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	4.2.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-ΣΤ4.1.3	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	5	6,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m	4.3.1	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.3	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	5	80,00
2	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	4.3.2	ΠΡΣ ΚΠΤ-Ζ2.2	ΠΡΣ 5354:100%	Τεμ.	5	60,00
3	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 20	4.3.3	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η1.1.2	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	500	0,35
4	Σταλακτηφόροι Φ20 mm από PE με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες Με απόσταση σταλακτιών 33 cm	4.3.4	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.2.4.1	ΗΛΜ 8:100%	ΜΜ	1.000	0,65
5	Εκτοξευτήρες αυτοανυσούμενοι, στατικοί με σώμα ανύψωσης 5-7 cm	4.3.5	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η8.3.1.1	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	6	4,50
6	Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), PN 10 atm, πλαστικές Φ 1" Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης	4.3.6	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.1.1.6	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	4	95,00
7	Οικιακός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου με ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες : 8-9	4.3.7	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.5.2	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	1	250,00
8	Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 50X60 cm 6 H/B	4.3.8	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.13.4	ΗΛΜ 8:100%	Τεμ.	1	45,00
9	Καλώδιο τύπου JIVV-U (πρώην NYΥ) διατομής (mm2) 5 x 1,5	4.3.9	ΠΡΣ ΚΠΤ-Η9.2.15.4	ΗΛΜ 47:100%	ΜΜ	300	1,00
10	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	4.3.10	ΠΡΣ ΚΠΤ-B10.1	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	18	190,00
11	Οκταγωνικός χυτοσιδηρούς κάδος με ξύλινα στοιχεία και σταχτοδοχείο	4.3.11	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.7	ΟΙΚ 5104:100%	Τεμ.	7	350,00
12	Μπάρα στάθμευσης ποδηλάτων	4.3.12	ΠΡΣ ΚΠΤ-B11.15-N1	ΟΔΟ 2652:100%	Τεμ.	10	180,03
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ							
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ-ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
1	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ	5.1.1	ΗΜΧ 9347	ΗΛΜ 52:100%	Τεμ.	1	256,97
2	Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	5.1.2	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 101:100%	Τεμ.	69	70,00
3	Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος με τό φωτιστικό και τοποθέτηση νέου φωτιστικού σώματος στον βραχίονα του ιστού	5.1.3	ΗΛΜ ΚΠΤ-	ΗΛΜ 5:100%	Τεμ.	49	76,71

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
4	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16mm ² .	5.1.4	HMX 9340.2	H/M 45:100%	MM	2.000	5,45
5	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	5.1.5	H/M KITT-	OΔN 2548:100%	Τεμ.	69	60,00
6	Κατασκευή βάσης χαλύβδινου ιστού οδο φωτισμού ύψους 6,00m	5.1.6	H/M KITT-	H/M 101:100%	Τεμ.	20	580,71
7	Κατασκευή βάσης χαλύβδινου ιστού οδο φωτισμού ύψους 9,00m	5.1.7	H/M KITT-	H/M 101:100%	Τεμ.	49	585,71
8	Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED): Φωτιστικά σώματα οδο φωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 100 W-120 W, χωρίς βραχίονα	5.1.8	H/M NET-	H/M 103:100%	Τεμ.	49	605,88
9	Αποξήλωση υπογείων σωληνώσεων καλωδίων φωτισμού και γειώσεων	5.1.9	HMX N8766.2.3	H/M 44:100%	Τεμ.	1.500	1,50
10	Αποξήλωση κιβωτίου ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)	5.1.10	HMX N9350.4	H/M 52:100%	Τεμ.	2	110,13
11	Πίλλαρ οδο φωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	5.1.11	H/M KITT-	H/M 52:100%	Τεμ.	2	2.500,00
12	Καλώδιο τύπου NYΥ διπολικό , διατομής 2 X 1.5 mm ² για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος	5.1.12	HMX 8773.2.1	H/M 47:100%	MM	100	1,92
13	Καλώδιο NYΥ τετραπολικό διατομής 4 X 6mm ²	5.1.13	HMX 9337.3.3	H/M 46:100%	MM	2.000	10,25
14	Χρονοδιακόπτης δικτύου ηλεκτροφωτισμού	5.1.14	HMX 9346	H/M 53:100%	Τεμ.	2	143,32
15	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινή ψυχή πάχους 250 mm	5.1.15	HMX N9342	H/M 104:100%	Τεμ.	69	41,91
16	Επιτηρητής τάσεως τριφασικός εναλλασσόμενου ρεύματος παρεχόμενης τάσης μέσα σε όριο 5 -15% πτώσης ανεξάρτητης από τον ουδέτερο αγωγό	5.1.16	HMX N8897.2.11	H/M 109:100%	Τεμ.	2	80,36
17	Απαγωγός κρουστικής υπέρτασης (αντικευρανική προστασία) T2+T3 τετραπολικός 230V-400 V	5.1.17	HMX N9280.4.5	H/M 43:100%	Τεμ.	5	415,42
18	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 A	5.1.18	HMX 8915.1.1	H/M 55:100%	Τεμ.	10	8,05
19	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63 mm	5.1.19	H/M KITT-	H/M 5:100%	MM	2.000	6,40
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	5.1.20	HMX 8063N	HMX 8063:100%	MM	540	10,51

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
21	Φωτοκύτταρο με ρύθμιση φωτεινότητας και χρονοκαθυστέρηση	5.1.21	ΗΜΧ Ν9348	Η/Μ 105:100%	Τεμ.	2	129,46

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-10-2025

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ


ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23-10-2025

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.


ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΡΜΑΤΖΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ


ΖΟΥΧΑΛ ΣΕΡΗΦ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ


ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΟΛΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 04-11-2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΗΑΤΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

